

TEHNIČNO POROČILO (kratko)

Občina Železniki načrtuje izvesti celostno ureditev javnih površin naselja Racovnika. Ureditev je razdeljena v dve fazi.

Izdelana je bila že vsa prenova infrastrukture, na kar je bil izveden grob asfalt. Vsi pokrovi in vtočni jaški so bili v največji možni meri postavljeni na končno višino finalnega tlaka.

V prvi fazi je potrebno urediti vozni pas po naselju. Od spodnjega mostu do zdravstvenega doma se uredi pas širine 5m, po ostalem delu naselja pas širine 4m. Širina pasu se skozi naselje rahlo spreminja glede na obstoječe objekte in ograje. Vozni pas je na obeh straneh zaključen z linijo granitnih kock.

Linija granitnih kock je sestavljena iz dveh vzporednih kock (tri vzporedne kocke ob objektu), ki so med seboj v polovičnem zamiku. Zaradi vnaprej izdelanem grobem asfaltu je potrebno vso linijo granitnih kock rezati in odstraniti odvečen asfalt tako, da se uredi primerna podlag za kocke. Končen videz fug granitnih kock mora biti viden prn siv granulat. Vzorec mora potrditi ZVKDS.

Vse asfaltirane površine očistimo in preplastimo z finim asfaltom. Pred tem je potrebno začasni asfalt pri jaških odstraniti. Končen videz asfalta mora biti viden prn siv granulat. Vzorec mora potrditi ZVKDS.

Potek in nagibi se prilagajajo po že izvedenem grobem asfaltu. Vendar je potrebno pri izvedbi finalne plasti sproti preverjati višino vseh pokrovov jaškov. V kolikor se ugotovi, da jašek ni v pravi legi, ga je potrebno popraviti. Ravno tako je potrebno preverjati in popravljati linijo vtočnih rešetk. Nekaj vtočnih jaškov bo potrebno premakniti oziroma izvesti na novo in priklopiti na obstoječi jašek.

Ostala izvedba ni predmet te faze.

V grafiki je z rdečo prekinjeno črto označena linija vozišča.